

愛知県名古屋市(A) 2017年11月30日現在

長さ	厚み×幅									
	18×90	18×105	18×120	30×90	30×105	30×120	45×45	45×90	45×105	45×120
2000	全サイズご注文後、製材・防腐加工をいたします。									
3000	素材の欠品は有りませんが、納期が1か月掛かります。									
4000	お急ぎの対応をすると耐久性能が格段に落ちます。									
長さ	厚み×幅			150より幅広も作成は可能ですが、ヒノキの幅広は反りが出ます。スギだと240まで普通に対応できますので、幅広材はスギをご用命ください。						
	90×90	105×105	120×120							
2000	角材だけのご注文									
3000	の場合は、多少納期を早く									
4000	できます。									

こちらでは、素材の在庫はありませんので、全サイズご注文から防腐加工完了まで1か月前後掛かります。

素材の準備ができ次第DMB名古屋工場にて、タナリスCYを加圧注入致します。

注入加工のオプション

防腐加工をした後、モクポープラストーンを塗布することも可能です。(納期は3日ほどプラス)

防腐薬剤を無色のモクポーAACに変更することも可能です。(週1回程度加工をしております)

ご希望の方は、オプションを含めた価格や納期を提示しますので、ご相談ください。

名古屋工場では、K4相当の防腐加工もできます。桧は防腐薬剤がよく浸透しますので、耐久性がかなり

アップしますが、K4対応をするためには、乾燥が重要になります。納期は最大で2カ月程度見てください。

香川県坂出市 2017年11月30日現在

★在庫状況、サイズバリエーションは名古屋出荷と同一です★

こちらでは、素材の在庫はありませんので、全サイズご注文から防腐加工完了まで1か月強掛かります。

素材の準備ができ次第DMB四国工場にて、タナリスCYを加圧注入致します。

注入加工のオプション

防腐加工をした後、モクポープラストーンを塗布することも可能です。(納期は3日ほどプラス)

モクポーAAC、K4相当をご希望の場合は、名古屋から取り寄せをいたします。

★名古屋、香川共通★

価格表掲載以外のサイズも可能です。断面サイズはご指定できますが、長さはメートル単位です。

角材だけでなく、丸太も可能です。

公共関係で、産地指定や、グレードの指定が有る場合は、都度ご相談ください。

納期を短縮して、十分な乾燥をせずに防腐加工をした場合、薬剤が充分浸透しません。特にK4相当の場合は、未乾燥の材に高圧をかけても防腐効果は見込めませんので、できる限り納期に余裕をもったご注文をお願いします。

★配送に関して★

名古屋出荷で使っている運送会社は全国オールマイティに配送ができます。

香川出荷は、地域・数量により得意不得意の差が非常に激しいです。

そのため、香川県以外の方への販売は大半が名古屋出荷で対応をしております。

(愛媛、高知県でも香川出荷の送料が名古屋出荷よりも高くなるケースの方が多いです)

一般論で書くとキリがないくらい配送条件のパターンを書かなくてはいけなくなります。ご依頼の内容により、よりベターな配送方法をご提案いたします。