

SPF (90角はベイツガ土台)										
	2x4(38x89)		2x6 (38x140)		1x4 (16x89)		1x6 (16x140)		4x4 (90x90)	
8F(2336)	¥1,067	4.8kg	¥1,683	7.7kg	¥847	2.4kg	¥1,155	3.8kg	↓ 3m ↓	
10F(3048)	¥1,331	6.1kg	¥2,112	9.6kg	¥1,067	3.0kg	¥1,463	4.8kg	¥2,673	17.0kg
12F(3658)	¥1,606	7.3kg	¥2,530	11.5kg	¥1,287	3.6kg	¥1,749	5.8kg	↓ 4m ↓	
14F(4267)	¥1,870	8.5kg	¥2,959	13.4kg	¥1,496	4.2kg	¥2,035	6.7kg	¥3,564	22.7kg

2x4,2x6は素材の在庫があります
1x4(2x6)はご注文後2x4(2x6)より製材をします
90角は注入済みの在庫があります
ご注文から出荷まで10日前後掛かります

杉										
	2x4(38x89)		2x6 (38x140)		1x4 (18x89)		1x6 (18x140)		4x4 (90x90)	
2m	¥1,056	4.8kg	¥1,815	7.4kg	¥495	2.2kg	¥858	3.5kg	¥2,222	11.3kg
3m	¥1,562	7.1kg	¥2,739	11.2kg	¥748	3.4kg	¥1,309	5.3kg	¥3,333	17.0kg
4m	¥2,079	9.5kg	¥3,652	14.9kg	¥990	4.5kg	¥1,738	7.1kg	¥4,444	22.7kg

プレナー掛けをする前段階のラフ材の在庫があります
ご注文から出荷まで2週間前後掛かります

桧										
	2x4(38x89)		2x6 (38x140)		1x4 (18x89)		1x6 (18x140)		4x4 (90x90)	
2m	¥1,353	4.8kg	¥2,233	7.4kg	¥638	2.2kg	¥1,056	3.5kg	¥2,794	11.3kg
3m	¥2,002	7.1kg	¥3,366	11.2kg	¥957	3.4kg	¥1,606	5.3kg	¥4,191	17.0kg
4m	¥2,684	9.5kg	¥4,477	14.9kg	¥1,276	4.5kg	¥2,123	7.1kg	¥5,588	22.7kg

全サイズご注文後、製材をします
ので3樹種の中で一番納期が掛かります。
ご注文から出荷まで4週間程度掛かります

出荷は香川県です。

消費税8%・10月出荷は税率が変わります

工程としては、製材(プレナー)→防腐加工→モクボープラストーン塗布 の3段階です。

樹種やサイズにより、どの工程からスタートをするかが異なりますので、納期が違います。おおよその目安として、価格表右の備考をご覧ください。

カットも承ります。MPBは防腐薬剤が浸透しないと発色しませんので、カット後MPB加工をすることで、小口も黒くなりますので、よりお手軽にお使いいただけます。

送料はご注文の地域・量により全く変わりますので、一般論で目安を書くことができません。

カート・見積もりフォーム・メール・Fax等で見積もりのご依頼を送ってくださいましたら、個別にご案内をします。

お電話を頂いてもこの点が即答できませんので、かえって返事が遅くなる場合があります。

杉、桧はMPBと通常の防腐加工商品ではサイズが異なります。

通常サイズにMPB加工をして出荷することも可能です。逆にMPBサイズをMPB加工せずに出荷することはできません。